

5. Budou v plném znění dodržena tato vyjádření:

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 7.6.2007 zejména

- Před zahájením zemních prací bude zajištěno oznámení zahájení stavby, vytýčení a vyznačení trasy PVTS na terénu. S její polohou budou prokazatelně seznámeni pracovníci provádějící zemní práce. Organizace provádějící zemní práce bude upozorněna na možnou polohovou odchylku $\pm 30\text{cm}$ uloženého vedení od polohy uvedené ve výkresové dokumentaci.
- Pracovníci nebudou ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení používat žádných mechanizačních prostředků a dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodné nářadí a neumísťovali zde manipulační a skladové plochy. Trasu PVKS nesmí přejíždět vozidla nebo stavební mechanizace, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVKS budou projednány se zaměstnancem POS.
- Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v PD a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě. V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVKS nedojde ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání telekomunikačních vedení. Odkryté vedení v místech křížení je nutno zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- Před opětovným záhozem PVKS bude vyzván pracovník POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
- Pomocná zařízení, které jsou součástí kabelové trasy, nesmějí být bez vědomí provozovatele PVTS dotčena ani přemístěna.
- Mimo vozovku není dovoleno trasu PVKS přejíždět trasu PVKS vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVKS bude projednán se zaměstnancem PVKS.
- Nad trasou PVKS nebude měněna niveleta terénu ani rozsah zpevněných ploch (včetně ochr. pásma) a vysazovat trvalou zeleň bez předchozího projednání s pracovníkem ochrany sítě.
- Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVKS, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1m.
- Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení VKS bude neprodleně oznámeno poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 23.5.2007 zejména

- Před zahájením prací bude vytýčena poloha podzemního vedení a budou s ní prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří s vedením přijdou do styku a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- Výkopové práce do vzdálenosti 1m od osy krajního kabelu budou prováděny ručně.
- Bude oznámeno zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s.
- Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- Nebude manipulováno s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny a chráněny proti poškození.
- Před záhozem kabelové trasy bude provozovatel přizván ke kontrole uložení.
- Při záhozu bude zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- Každé poškození a ukončení prací bude okamžitě ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- Veškeré výkopové práce budou prováděny více než 2m od podpěrných bodů venkovního vedení.
- Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
- Nebudou prováděny zemní práce narušující stabilitu podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.

- Dodavatel prací prokazatelně seznámí pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50 110-1.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 28.5.2007 zejména

- Před zahájením zemních práce je nutno zabezpečit vytyčení zařízení.
- Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily vodovodních přípojek).
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou.

SMPNet, s.r.o. ze dne 4.6.2007 zejména

- Bude vytyčena poloha podzemních plynárenských zařízení min. 7 dní předem.
- Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s polohou plynovodů a zařízení provozované SMO, a.s.. Dodavatel prací musí prokazatelným způsobem oznámit příslušným pracovníkům SMP, a.s. termín zahájení prací.
- Zhotovitel musí zabezpečit odkrytá plynárenská zařízení proti poškození.
- Místa souběhu a křížení v ochranném pásmu s podzemními plynárenskými zařízeními budou uvedena do požadovaného stavu s důrazem na provedení obsypů, podsypů, umístění výstražných fólií, kabelů pro vyhledávání PE potrubí, opravu případného poškození izolace s provedením elektrojskové zkoušky kvality izolace. Tato místa nebudou zahrnuta dříve, než budou prokazatelně zkontrolována pracovníkem SMP, a.s.
- Při pracích ve vzdálenosti do 1 m po každé straně vyznačené trasy podzemního plyn. zařízení nepoužívat mechanizačních prostředků a dbát zvýšené opatrnosti. Zemní práce provádět vždy ručním způsobem.
- Neprodleně ohlásit každé odkrytí, případné poškození plynárenského zařízení a to i bez výronu nebo přerušování dodávky plynu.

Obec Komorní Lhotka ze dne 23.8.2007, zejména

- Asfaltový povrch komunikace bude před hloubením rýhy zařezán do patřičné hloubky stávajícího ABS.
- Zához bude zhutněn nejen pod komunikací, ale i v krajnici, na kterou najíždějí větší auta při míjení.

Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Odry, Pracoviště Ostrava ze dne 1.10.2007, zejména

- Bude oznámeno zahájení prací, přizváno v průběhu prací a po skončení prací ke kontrole splnění podmínek a to před zahájením kolaudačního řízení.
- Po provedených pracích bude stavbou dotčená část koryta vodního toku a okolního terénu upravena a oseta.
- Veškeré změny v dokumentaci, příp. další stavby a úpravy, kterými bude dotčen vodní tok, budou předloženy k projednání a vyjádření.

Městský úřad Třinec ze dne 30.1.2008 zejména

- Odpady budou předány oprávněné osobě, která provozuje zařízení pro nakládání s odpady. Veškeré doklady o jejich předání budou předloženy odboru ŽPaZ MěÚ Třinec před kolaudací stavby.
- Během stavby bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
- Odpady budou shromažďovány utříděně dle jednotlivých druhů a kategorií, je nutno zajistit přednostně jejich využití. Skládkovat lze pouze odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný.

6. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zejména zák.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

7. Při provádění stavby budou dodrženy technické požadavky na stavby vodovodů a kanalizací, zejména vyhlášky č. 146/2004Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení veškerých inženýrských sítí jejich správci a zabezpečí je dle jejich podmínek a požadavků uvedených v jejich vyjádřeních před poškozením po celou dobu výstavby.
9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do kontrolní prohlídky stavby.
10. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez povolení obecního úřadu.
11. Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci v průběhu provádění stavební činnosti bude řešena s přihlédnutím k ČSN DIN 18 920 a zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Případný zásah do vzrostlé zeleně a povolení rozkopávky ploch veřejné zeleně bude projednán s orgánem státní správy.
12. Před zahájením stavebních prací stavebník projedná minimálně 5 dní předem s majiteli a uživateli stavbou dotčených pozemků a sousedních nemovitostí zásobování a přístup během provádění stavby. Po celou dobu realizace stavby bude ze strany navrhovatele zajištěn bezpečný přístup k okolním nemovitostem (pozemkům a stavbám). Dále zajistí přístup k sítím technického vybavení a k požárním zařízením. Stejně tak je nutné zachovat přístup a příjezd pro potřeby složek integrovaného záchranného systému (Lékařská služba, Hasiči).
13. Při realizaci stavby budou dodržovány obecné bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a přihlédnuto k příslušným ČSN, zejména ČSN 73 6005, 75 5911, 75 5630, TNV 75 5402. Zásah do stávajícího kanalizačního sběrače bude proveden v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a s přihlédnutím k příslušné ČSN.
14. Při realizaci stavby je nutno brát zřetel na zvýšenou bezpečnost chodců a uživatelů veřejného prostranství, čistotu a pořádek území, na kterém se stavba realizuje, příčné překopy zajistit provizorním přemostěním. Výkopy je nutno zajistit provizorním osvětlením. Stavební práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
15. V průběhu výstavby nebudou používány komunikace nadměrně znečišťovány. V opačném případě stavebník zajistí jejich pravidelné čištění, v letních měsících kropení pro snížení prašnosti.
16. Dodržení podmínek při křížení a souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi si stavebník před zasypáním rýhy nechá od jednotlivých správců těchto sítí potvrdit. Provedení napojení na stávající sběrač bude projednáno ve smyslu zákona o vodovodech a kanalizacích s provozovatelem tohoto zařízení.
17. Na stavbě bude řádně veden stavební deník s předepsanými údaji.
18. V průběhu realizace stavby musí mít stavebník zajištěn odborný dozor stavby, který bude provádět osoba odborně způsobilá (autorizovaná).
19. Stavba bude provedena dodavatelsky ve smyslu § 160 odst. 1 stavebního zákona. V termínu do 10-ti dnů před zahájením stavby stavebník sdělí speciálnímu stavebnímu úřadu jméno (název) a adresu (sídlo) zhotovitele stavby včetně jmenovitě uvedením odborného dozoru stavby.
20. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.
21. Narušená podzemní vedení a drenáže budou opravena a před záhozem protokolárně předána správcům těchto zařízení.
22. Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
23. Stavebník je povinen, dle ust. §122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, požádat stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu. Příslušný stavební úřad je vodoprávní úřad, který povolení ke zřízení vodního díla vydal. K oznámení bude doložen Protokol chemického a mikrobiologického rozboru vody provedený akreditovanou laboratoří vyhovující požadavkům vyhl. č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

24. K návrhu o vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady podle § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb. a podmínek tohoto rozhodnutí. Z dokumentace stavby opravené podle skutečného provedení musí být patrna poloha, materiál, profil a příslušenství.
25. V souladu s ustanoveními zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, bude provedeno před záhozem rýhy vodovodního řadu zaměření skutečného provedení stavby (směrově a výškově) odpovědným geodetem. Zaměření na okolní pevné body musí být pravoúhlé, u větších vzdáleností je možné zaměření do trojúhelníku. Jedno vyhotovení geodetického zaměření stavby v systému S-JTSK zakreslené do katastrální mapy bude předloženo odboru životního prostředí a zemědělství, MěÚ Třinec pro účely vydání kolaudačního souhlasu.
26. Podle § 119 stavebního zákona, stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
27. Termín dokončení stavby: 5/2010

II. Rozhoduje o námitkách účastníků řízení : Námitky nebyly podány.

Odůvodnění

Dne 28.11.2007 požádal Investor Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. v zastoupení na základě plné moci Ing. Stanislav Dolínek, Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. IČ 64608042, Slavíkovců 571/21, Ostrava, 70900 o povolení vodního díla „Komorní Lhotka, směr Smilovice – rekonstrukce vodovodu IPE DN 80“ na pozemcích parc. č. 3156/2, 3378, 3377, 3156/1, 3171/10 v katastrálním území Komorní Lhotka. Obsahem žádosti je rekonstrukce stávajícího vodovodního potrubí IPE DN 80. Nový řad bude vybudován z tvárné litiny DN 80 s vnějším ochranným pláštěm v délce 398,5 metrů. Součástí stavby je přepojení 9 s stávajícími polyetylenových vodovodních přípojek.

Dnem podání žádosti o vydání stavebního povolení na vodohospodářské dílo bylo zahájeno vodoprávní řízení. Po posouzení podkladů a náležitostí žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení bylo zjištěno, že nebyly doloženy potřebné doklady v rozsahu vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, v platném znění. Proto bylo dne 12.12.2007 rozhodnuto o přerušení tohoto řízení a žadatel byl vyzván k doložení chybějících dokladů. Po doložení stanovených dokumentů Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad v souladu s §115 vodního zákona, oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry staveniště, upustil od místního šetření a ústního jednání ve smyslu ustanovení §112 odst. 2 stavebního zákona. Při vymezení okruhu účastníků řízení v případě vydání stavebního povolení vodoprávní úřad postupoval podle ustanovení §109 stavebního zákona a §115 vodního zákona. Dotčeným orgánům a účastníkům řízení byl tímto dán na vědomí rozsah výstavby s tím, že do podkladů pro vydání stavebního povolení mohou nahlédnout v termínu do 5.5.2008. Do stanoveného data nebyla k vodoprávnímu úřadu vnesena žádná námitka či připomínka. Oprávněné podmínky a požadavky dotčených orgánů a správců dotčených inženýrských sítí byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

V souladu s §36 odst. 3 správního řádu dal vodoprávní úřad možnost účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, ke způsobu jeho zjištění, popřípadě navrzení jeho doplnění. Této možnosti nevyužil žádný z účastníků řízení.

Souhlas dle §120 odst. 2 stavebního zákona s rozhodnutím o umístění stavby vydal Stavební úřad Obecního úřadu Hnojník dne 26.3.2008 zn. výst.152/336/2008/Fi.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ust. § 9 odst. 1, § 61 odst. 4 vodního zákona a §2 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to :

- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 23.5.2007 zn. 1010818034
- ČEZnet, a.s., oblast Morava ze dne 16.5.2007
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 7.6.2007 zn. 97212/07/MFM/M00
- KHS MSK, se sídlem v Ostravě ze dne 3.9.2007 zn. HOK/FM-3570/215.2.1/07
- HZS MSK, ú.o. FM ze dne 6.9.2007 zn. Prev-2724/FM-2007

- Policie České republiky, okresní ředitelství dopravní inspektorát ze dne 22.8.2007 č.j. ORFM-5-166/DI-2007
- Povodí Odry s.p. ze dne 3.9.2007 zn. 13308/923/2/838.05/2007
- SMP Net, s.r.o. ze dne 4.6.2007 zn. 2667/2007 a dne 27.9.2007 zn. 2667/a/2007
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. ze dne 28.5.2007 zn. 9773/V005343/P/2007/Pa
- Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Odry, Pracoviště Ostrava ze dne 1.10.2007 zn. OpO/OV/1947/07/De
- Karneval Media, s.r.o ze dne 18.5.2007 zn. R1511/2007
- UPC Česká republika, a.s. ze dne 30.5.2007 zn. Ka4717
- Obec Komorní Lhotka ze dne 30.5.2007 zn. 277/07/332, dne 23.8.2007 a 13.9.2007
- Obecní úřad Hnojník, stavební úřad ze dne 27.6.2007 zn. výst.214/328/2007/Fi
- Městský úřad Třinec, odbor ŽPaZ ze dne 30.1.2008 zn. 68411/2007/ŽPaZ/Sz, Kb/202.1

Odbor ŽPaZ Městského úřadu v Třinci, jako vodoprávní úřad, přezkoumal předloženou žádost a přiložené materiály dle vodního a stavebního zákona a souvisejících předpisů a zjistil, že uskutečnění stavby při dodržení podmínek tohoto rozhodnutí není v rozporu se zájmy společnosti, neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní zájmy, neomezuje práva a oprávněné zájmy účastníků řízení a dotčených orgánů.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 2 správní řád) :

Fyzické i právnické osoby mající vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich a které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě prostřednictvím Městského úřadu Třinec.

Patnáctidenní lhůta pro podání odvolání začne plynout následujícím dnem ode dne doručení písemností adresátovi (§40 odst. 1 písm. a) správního řádu).


Odvolání musí splňovat náležitosti podle §82 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Třinec.

Pokud nebyl adresát zastížen a písemnost je uložena na poště, pokládá se písemnost za doručenou desátým dnem od data uložení (§24 odst. 1 správního řádu).

Pokud adresát odmítne písemnost převzít nebo neposkytne potřebnou součinnost nezbytnou k řádnému doručení, ač byl řádně poučen o právních důsledcích svého odmítnutí, pokládá se písemnost za doručenou dnem, kdy k neúspěšnému pokusu o doručení došlo (§24 odst. 4 správního řádu).

Stavební povolení platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moc. Platnost však nepozbývá, jestliže je v dané lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.




Mgr. Jana Gawlasová
vedoucí odboru



Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1. písmeno i) byl zaplacen.

Toto rozhodnutí bude vyvěšeno na místě k tomu určeném po dobu 15 dnů, po sejmutí ihned vrátit.

Vyvěšeno dne:	Sejmuto dne:	OBECNÍ ÚŘAD KOMORNÍ LHOTKA	Podpis, razítko
Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky : Městský úřad Třinec Obecní úřad Komorní Lhotka Obecní úřad Hnojník		Vyvěšeno: 12. 05. 2008 Sejmuto: Ev. č. písemnosti: 22/000P	
Obdrží : Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. v zastoupení Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o., Slavníkovců 571/21, Ostrava, 70900 ostatní účastníci veřejnou vyhláškou			

Dotčené orgány :

HZS Moravskoslezského kraje, ÚO Frýdek Místek, Pavlíková 2264, Frýdek-Místek, 73802
KHS MSK Ostrava, ÚO Frýdek Místek, Palackého 121, 73802 Frýdek-Místek 12
Městský úřad Třinec, odbor ŽPaZ

Na vědomí :

Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Odry, Pracoviště Ostrava, Libušina 8, Ostrava, 70299
Povodí Odry, s.p., Varenská 49, Ostrava, 70126 (po nabytí právní moci)

Přílohy pro stavebníka: (po nabytí právní moci rozhodnutí)

1. Ověřená projektová dokumentace „Komorní Lhotka, směr Smilovice – rekonstrukce vodovodu IPE DN 80“
2. Štítek "Stavba povolena"